VLARIO
OVERLEGPLATFORM

Systeemkaart Vlario Catalogus

Nr 6-5-4

Leveranciersgegevens
SMET-TUNNELLING NV
Kastelsedijk 64
2480 Dessel

Productnaam
Pipe bursting

1.Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) destructieve renovatie
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) geen

3. Doel : ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel : ☐ **A -** ☐ **B -** ☐ **C -** ☐ **D**

5. Aard materialen : HPE – PVC – gres – staal (RVS) - GVK

Vorm: rond **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 450 mm

Max. lengte: 100 m

Methode:
Doorheen de bestaande, te renoveren leiding wordt een bursting-kop getrokken welke ervoor zorgt dat deze wordt verbrijzeld en in de omliggende bodem wordt weggedrukt (verdringing). Onmiddellijk achter de bursting-kop volgt de nieuwe HDPE-leiding. De diameter van de nieuwe HDPE-leiding kan daarbij gelijk of zelfs iets groter zijn dan die van de oude te renoveren leiding.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :	NEEN
Continue renovatie :	JA
Naadloos :	JA
Bochten :	NEEN
Plaatselijk graven :	JA

Verkleine sectie : -20 tot +20 %

Verkeershinder :
☒ permanent
☐ enkel tijdens werkuren
☐ enkel werk
☐ geen hinder
☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☐ langs het hele tracé

Duur huisaansluiting buiten gebruik : max 10 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact
Tel: +32 14 38 96 96 **E-mail:** infost@smetgroup.be
Fax: +32 14 38 96 99 **Website:** www.smetgroup.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd

VLARIO
OVERLEGPLATFORM

Referentielijst Vlario systeemkaart

Bouwjaar	Bouwplaats	Bouwheer	Uitvoerend bedrijf	Aantal meters leiding
2005	Antwerpen ring	AWV	Smet-Tunnelling	1200 m