



Productnaam REGENWATERPUT MET VERTRAAGDE AFVOER – FLEXOTANK O SLOW		Leverancier O BETON nv www.obeton.be	
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	A.2		
Omschrijving van het systeem BETONNEN PUT VOOR OPVANG/VERTRAAGDE AFVOER HEMELWATER			
Het systeem is gecertificeerd <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag			
Aard van de certificatie <input type="checkbox"/> Benor <input type="checkbox"/> Andere: Klik en voer certificatie in.			
Infiltratie-oppervlakte		NVT	
Buffervolume		4000-5000-7500-10000-15000-20000	
Producteigenschappen Kuip in één fase gestort Gelijmde afdekplaat Hijslussen niet in contact met voeg tussen kuip en afdekplaat Mangat diam.60cm gevormd door ingestorte PE ring met opstaande rand Met gekalibreerde uitlaat voor vertraagde afvoer en verdeling put in			
Aandachtspunten bij plaatsing Standaard uitvoering klasse A15, ook verkrijgbaar met verzwaarde bovenplaat B125 4 hijspunten. Dankzij opstaande rand met werfdeksel kan geen vuil in put komen tijdens aanvulling. Te plaatsen op effen ondergrond zonder steenbrokken. Veiligheid tegen opdrijven.			

* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.